



УТВЕРЖДАЮ:

Глава Сельского Поселения  
Бижбулякский Сельсовет МР  
Бижбулякский район РБ  
И.Р. Ситдиков

2020г.

Дефектная ведомость на «Благоустройство «Парка Победы», расположенного по адресу: РБ, Бижбулякский район, с. Бижбуляк, ул. Победы»

№/№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
<b>Демонтажные работы</b>			
1	Демонтаж металлического забора h=0,6 м	м.п.	491,0
2	Снятие асфальтобетонного покрытия	м3	39,0
3	Снятие основания дорожной одежды	м3	78,0
4	Демонтаж металлической калитки	шт.	3
5	Демонтаж металлических ворот h=3,0 м	шт.	2
6	Вырубка деревьев	шт.	70
7	Выкорчевывание пней	шт.	55
8	Демонтаж бетонных ступеней	м3	6,08
9	Демонтаж стальной трубы ф300мм	м.п.	491,0
10	Демонтаж тепловой камеры	шт.	2
11	Демонтаж железобетонных колец h=0,9м	шт.	2
	Демонтаж существующих МАФ		
<b>Благоустройство</b>			
12	Вертикальная планировка участка	м3	316,5
13	Срез растительного грунта	м3	4,5
14	Конструкция покрытия тротуара (тип I)	м2	840,0
15	Устройство бортового камня БР 100.20.8 к типу I	м.п.	576,0
16	Озеленение	м2	219,0
17	Устройство бортового камня БР 100.20.8	м.п.	79,0
<b>Монтажные работы</b>			
18	Ремонт гранитной плитки	м2	20,0
19	Монтаж бетонных ступеней	м3	6,08
<b>МАФ</b>			
20	Установка дворовых скамеек КСИЛ 2102	шт.	12
21	Установка уличного информационного стенда	шт.	1
<b>Устройство ограждения территории</b>			
22	Монтаж фундаментов под столбы (бетон кл. В15) 0,3x0,3x1,0м	м3	22,14
23	Монтаж металлических стоек из трубы ф89x4мм L-2,3 м (шаг 2,5 м)	шт.	205
24	Устройство ограждения	м.п.	491,0
25	Устройство распашных ворот	шт.	2
26	Монтаж фундаментов под столбы (бетон кл. В15)	м3	0,64

	0,4x0,4x1,0м		
27	Монтаж металлических стоек из трубы ф159x5мм L-4,0 м	шт.	4
28	Устройство калитки	шт.	3
29	Монтаж фундаментов под столбы (бетон кл. В15) 0,2x0,2x1,0м	м3	1,0
30	Монтаж металлических стоек из трубы ф159x5мм L-2,8 м	шт.	6
<b>Устройство наружного освещения</b>			
31	Напольный фонарный столб Т-05-1 со светильником	шт.	12
32	Кабель АВББШв 4x6	м.п.	375,0
<i>Земляные работы</i>			
33	Разработка грунта в отвал экскаваторами или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,3, ширина ковша-0,65м	м3	121,5
34	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка h-0,15м	м3	26,0
35	Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом	м3	4,34
36	Засыпка траншеи грунтом 2-й категории	м3	91,16

Составил: \_\_\_\_\_ Е. Д. Мясоедова