

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Сельского Поселения  
Бижбулякский Сельсовет МР  
Бижбулякский район РБ  
И.Р. Ситдиков



**ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ**

**ПСД на экспертизу «Благоустройство пешеходного мостика и обустройство пешеходной зоны к мостику, расположенного по адресу: РБ, Бижбулякский район, с. Бижбуляк, ул.Центральная и Трудовая»**

Вид объекта	Пешеходный мостик и обустройство пешеходной зоны к мостику, расположенного по адресу: РБ, Бижбулякский район, с. Бижбуляк, ул.Центральная и Трудовая
Вид работ	Благоустройство пешеходного мостика и обустройство пешеходной зоны к мостику
Источник финансирования оцениваемых работ	Республиканский и муниципальный бюджеты
Вид сметной документации	Сметная документация
Область применения документации	Формирование начальной цены
Исходные данные для определения объемов работ	Выполнить снятие растительного слоя, демонтировать металлическое ограждение мостика, демонтировать деревянный настил из бруса, демонтировать металлический уголок с 2-х сторон, демонтировать круглую трубу ф159мм с 2-х сторон, демонтировать подпорную конструкцию в колве бштук. Выполнить устройство металлического пешеходного мостика с ограждением. Выполнить устройство асфальто – бетонного покрытия тротуара без бордюра.
Метод расчета	Базисно-индексный
Сметно-нормативная база, применяемая при оценки стоимости	Территориальная, утвержденная приказом Минстроя России №703/пр от 12.11.2014г. с изменениями установленными И2(6) от 28.02.17
Применяемые индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ	Согласно письма Минстроя РФ от 18.08.2020 №32427-ИФ/09
Применяемые индексы изменения сметной стоимости оборудования	-
Применяемые индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат	К-5,45- проверка достоверности. Постановление РФ №145 от 05.03.2007.
Условия производства работ	Не установлены
Дополнительные условия	2%- непредвиденные затраты, 2,14%-технадзор.