



УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сельского Поселения
Бужбулякский Сельсовет МР
Бужбулякский район РБ
И.Р. Ситдиков

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПСД на экспертизу «Благоустройство «Парка Победы», расположенного по адресу:
РБ, Бужбулякский район, с. Бужбуляк, ул. Победы»

| | |
|---|--|
| Вид объекта | «Парк Победы», расположенный по адресу: РБ, Бужбулякский район, с. Бужбуляк, ул. Победы |
| Вид работ | Благоустройство парка |
| Источник финансирования оцениваемых работ | Республиканский и муниципальный бюджеты |
| Вид сметной документации | Сметная документация |
| Область применения документации | Формирование начальной цены |
| Исходные данные для определения объемов работ | Выполнить демонтаж металлического забора h-0,6 м, демонтаж металлических ворот и калиток, демонтаж стального трубопровода ф300мм, снятие асфальтобетонного покрытия, демонтаж бетонных ступеней, демонтаж тепловых камер, демонтаж существующих малых архитектурных форм. Выполнить вырубку деревьев и выкорчевывание пней. Выполнить вертикальную планировку участка, срез растительного грунта. Выполнить устройство тротуара с бордюрированием, озеленение. Выполнить ремонт существующей мраморной плитки, устройство бетонных ступеней. Выполнить установку парковых скамеек, урн и информационного стенда. Выполнить устройство металлического ограждения с установкой 2-х ворот и 3-х калиток. Выполнить устройство наружного освещения дворовых территорий. |
| Метод расчета | Базисно-индексный |
| Сметно-нормативная база, применяемая при оценки стоимости | Территориальная, утвержденная приказом Минстроя России №703/пр от 12.11.2014г. с изменениями установленными И2(6) от 28.02.17 |
| Применяемые индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ | Согласно письма Минстроя РФ от 18.08.2020 №32427-ИФ/09 |
| Применяемые индексы изменения сметной стоимости оборудования | - |
| Применяемые индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат | К-5,45- проверка достоверности. Постановление РФ №145 от 05.03.2007. |
| Условия производства работ | Не установлены |
| Дополнительные условия | 2%- непредвиденные затраты, 2,14%-технадзор. |