



УТВЕРЖДАЮ

Глава Сельского Поселения

Бижбулякский Сельсовет МР

Бижбулякский район РБ

И.Р. Ситдиков

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПСД на экспертизу «Благоустройство пешеходного мостика и обустройство пешеходной зоны к мостику, расположенного по адресу: РБ, Бижбулякский район, с. Бижбуляк, пер. Банный»

Вид объекта	Пешеходный мостик и обустройство пешеходной зоны к мостику, расположенного по адресу: РБ, Бижбулякский район, с. Бижбуляк, пер. Банный
Вид работ	Благоустройство пешеходного мостика и обустройство пешеходной зоны к мостику
Источник финансирования оцениваемых работ	Республиканский и муниципальный бюджеты
Вид сметной документации	Сметная документация
Область применения документации	Формирование начальной цены
Исходные данные для определения объемов работ	Выполнить снятие растительного слоя, очистить пешеходную дорожку от камня, очистить овраг от веток и мусора, снятие грунта шириной 1 м, высотой 0,5 м; демонтаж металлического ограждения пешеходного мостика, демонтаж деревянного настила. Выполнить вертикальную планировку участка, срез растительного грунта. Выполнить устройство асфальто - бетонного покрытия тротуара с бордюром, ремонт мостика, устройство асфальто - бетонного покрытия проезда без бордюра.
Метод расчета	Базисно-индексный
Сметно-нормативная база, применяемая при оценке стоимости	Территориальная, утвержденная приказом Минстроя России №703/пр от 12.11.2014г. с изменениями установленными И2(6) от 28.02.17
Применяемые индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ	Согласно письма Минстроя РФ от 18.08.2020 №32427-ИФ/09
Применяемые индексы изменения сметной стоимости оборудования	-
Применяемые индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат	К-5,45- проверка достоверности. Постановление РФ №145 от 05.03.2007.
Условия производства работ	Не установлены
Дополнительные условия	2%- непредвиденные затраты, 2,14%-технадзор.